空調系統規劃與施工報價書

公司行號：涼山空調　　公司統編：95106685　　中壢店:桃園市中壢區環北路 43 號
聯絡人：蘇子淵　　電話：0932055882　　頭份店:苗栗縣頭份市和平路 32 號

聯絡人：

施工地點 ： 君邑羅浮 B6-23F　　報價日期:115/10/19

項次	品名	規格	數量	單價	總價	備註
一	機器設備					
1	三菱重工多聯系列變頻一級冷暖一對二 室外機 DXM80ZST-W 採用 R32 高效節能環保冷媒	8.0KW	1	$101,100	$101,100	客廳 2 分/4 分銅管 23 米 超額 18 米 餐廳 2 分/3 分銅管 20 米 超額 15 米
	室內機 DXK50ZSXT2-W 未來系列 符合國家一級能源效率標準		1			
	室內機 DXK35ZSXT2-W 未來系列 符合國家一級能源效率標準		1			
2	三菱重工多聯系列變頻一級冷暖一對二 室外機 DXM45ZST-W 採用 R32 高效節能環保冷媒	4.5KW	1	$78,100	$78,100	左次臥 2 分/3 分銅管 20 米 超額 15 米 右次臥 2 分/3 分銅管 15 米 超額 10 米
	室內機 DXK25ZSXT2-W 未來系列 符合國家一級能源效率標準		1			
	室內機 DXK25ZSXT2-W 未來系列 符合國家一級能源效率標準		1			
★	保固再升級 設備安裝完成交機後即開始計算保固：全機／主機板：7 年保固，壓縮機：10 年保固					
	合計		設備合計 $179,200			每台設備標準銅管配置長度為 5 米內，已納入基本安裝內容；超出標準配置之延伸管線，將依實際施作長度另行計費。
二	冷氣額外材料(銅管+控制線)					
1	2 分/3 分銅管(含線材符合 CNS 規定含接地) 採用大金高等級銅管，高純度提升效能、厚實結構延長壽命，確保系統穩定運作（保固 2 年）	米	40	$550	$22,000	採用非剝離厚壁銅管（0.8mm）及(1.0mm) 非市面常見薄管（0.7mm 以下），有效降低漏冷媒與爆管風險 全程依照大金原廠施工等級執行
2	2 分/4 分銅管(含線材符合 CNS 規定含接地) 採用大金高等級銅管，高純度提升效能、厚實結構延長壽命，確保系統穩定運作（保固 2 年）	米	18	$650	$11,700	採用非剝離厚壁銅管（0.8mm）及(1.0mm) 非市面常見薄管（0.7mm 以下），有效降低漏冷媒與爆管風險 全程依照大金原廠施工等級執行
3	空調專用電力系統整合工程 （含負載規畫與安全配置）	米	35		$5,000	專用電源迴路配置，符合電工法規施工。
4	空調設備安裝與系統建置工程 （含性能測試與調校）	台	4		$25,000	裝機範疇公司保固 5 年 完工後將進行系統**抽真空**、性能測試、冷媒壓力檢測、運轉調校及功能驗收，確認設備運轉正常後交付使用。
	合計				$63,700	
三	其他設備及材料施工					
1	室外機耐候白鐵落地支撐架工程 包含(防震橡膠墊與降低運轉噪音)	組	1	$1,500	$1,500	採用 2.0mm 厚耐候型不鏽鋼，具防鏽、耐候及穩固承載效果，包含架體組裝、水平調整、室外機定位與固定施工。避免機體直接接觸地面後而機底生鏽
2	室外機耐候型不銹鋼支撐工程 包含(防震橡膠墊與降低運轉噪音)	組	1	$2,500	$2,500	採用 2.0mm 厚 SUS304 不鏽鋼製作，具高耐候性與高承載特性，單組

						可承重 150kg 以上。
3	室內排水系統暗管規畫與牆面開孔施工 (管路銜接與防漏處理)	台	4	$1,500	$6,000	依現場空間條件規劃排水暗管走向，排水坡度調整及管路防漏處理，確保冷凝水排放順暢。
	排水管路暗管延伸鑿牆開槽配置工程	米	依現場	1,000	依現場	含隱藏式施工依實際長度計算
4	室內冷凝排水系統測試（注水驗證,錄影存證）	式	4	贈送	贈送	完工後執行冷凝排水注水測試，確認排水順暢、接頭無滲漏、排水功能正常後交付使用。
5	室外空調管線包覆式設計工程 (全覆式硬管設計施工)	組	4		$16,000	降低日曬雨淋對管材之影響，並提升整體外觀一致性。 (冷媒管修飾費用依管路組數計算，非依室外機台數計算)
6	室外排水整合工程 (含導流設計與整體配置)	台	2	$500	$1,000	排水系統採耐候型材料配置，提升戶外使用耐久性。
7	冷媒循環系統配管延伸暨冷媒校正填充 (原廠技術規範每台銅管超過 10 米須補冷媒)	台	4	$1,200	~~$4,800~~	為維持空調系統最佳效能，超長配管將依現場實際需求進行冷媒平衡補充。(贈送)
8	Wi-Fi 遠端控制模組安裝	台	4	$1,000	$4,000	
9	全熱交換器風管配置及安裝工程	式	1		$55,000	本項目包含全熱交換器送、排風管路配置及安裝，實際施工範圍、管線走向與風口位置依現場環境及施工條件調整。
	合計				$86,000	
			一+二+三項合計 $328,900			設備費已含稅，施工費未含 5%營業稅；如需開立全額統一發票，施工費部分稅金另計。

★ 本公司工程師具備國家冷凍空調**乙級、丙級**證照及

大金空調原廠認證店(可上大金空調官網查詢)、施工服務有保障。

★ 本工程投保(**安裝工程保險**)**新安東京海上產物**

＊本交易屬附條件買賣，於全部款項付清前，設備所有權仍歸本公司所有。於款項未清償前，買方不得擅自移動、轉讓、抵押或以其他方式處分本設備。

＊本報價因應原物料及人工成本波動，報價有效期限為 7 日，逾期將視實際情況重新評估報價。

屋主簽名處:

工程說明

1. 本工程於開工前收取**訂金 40%**，作為合約成立與材料預備之依據。
金額：$131,500
2. 設備進場並經現場確認無誤後，支付**第二期款 50%**。
金額：$164,400
3. 工程完工並完成測試運轉後，支付**尾款 10%**。
金額：$32,800
4. 本工程之**冷媒銅管及線材配置**，將依現場實際施作長度計算，並包含合理施工損耗（約 2 米內）。
5. 本報價**設備部分含正式發票**，無額外加收稅金。
安裝工程及客製化材料費用未含發票，如需開立，依法加收 5%稅金。
6. **政府節能補助（如適用）**：
限一級能效變頻機種，以室外機為申請單位：
・36 型以上：補助 $2,000
・36 型以下：補助 $1,600
（由用戶自行申請）
7. 該廠本報價已包含本公司提供之**品牌專屬優惠與施工服務價值**。
8. 工程款項未結清前，設備所有權仍屬本公司所有。
9. 確認本報價內容後，請於指定位置簽名回傳，以利安排**下單備料及施工時程**。
10. 匯款帳號如下
元大銀行(頭份分行)代號:806
戶名:涼山空調工程行蘇子淵
2200 2000 0929 91

	 單位名稱 帳號 銀行代號 806 頭份分行 22002000092991 戶名 Account Name 涼山空調工程行蘇子淵 綜合存款存摺 Omnibus Deposit passbook 綜合活期 元大銀行 YuantaBank yuantabank.com.tw	

新安東京海上產物保險股份有限公司
Tokio Marine Newa Insurance Co.,Ltd.
總公司：台北市南京東路三段130號8-13樓　電話：(02)8772-7777
8-13F, No.130, Sec.3, Nanjing E. Road, Taipei 104, Taiwan, R.O.C.

新安東京海上產物雇主意外責任保險單

正　本

111年05月01日新安東京海上111商字第0065號函備查

保險單號碼	17336字第15EM000702號　本保單係　字第　號保單續保
被保險人	涼山空調工程行及主次承包商
被保險人通訊處住所	桃園市中壢區永光里環北路43號(1樓)
要保人	涼山空調工程行
要保人通訊處住所	桃園市中壢區永光里環北路43號(1樓)
保險期間	自民國115年05月01日00時起至116年05月01日00時止
定作人	各工程合約所載之業主
被保險人經營業務種類或專案名稱	配管、空調系統安裝工程
被保險人經營業務處所或專案施工處所	台灣、台北市、高雄市(詳如工程合約所載工程地點)
專案契約金額	NT$10,000,000.-

承保範圍	保險金額	每一次意外事故自負額
每一個人體傷責任	NT$2,000,000.-	NT$2,000.-
每一意外事故體傷責任	NT$10,000,000.-	
本保險契約之最高賠償金額	NT$20,000,000.-	

總保險費 [redacted]

本保險單除適用基本條款外，另適用下列附加條款

備註：

*** 以下空白 ***

新安東京海上產物保險股份有限公司
Tokio Marine Newa Insurance Co.,Ltd.

總公司：台北市南京東路三段130號8-13樓　電話：(02)8772-7777
8-13F, No.130, Sec.3 ,Nanjing E. Road, Taipei 104, Taiwan, R.O.C.

新安東京海上產物安裝工程綜合保險單

正　本

104年10月06日依金融監督管理委員會104年7月21日金管保產字第10402523520號函修正
87.08.15依財政部872441077號函核准（公會版）

保險單號碼	17336字第15EA000335號　本保單係　字第　號保單續保
被保險人	涼山空調工程行及主次承包商
被保險人通訊處住所	被園市中壢區永光里環北路43號(1樓)
要保人	涼山空調工程行
要保人通訊處住所	桃園市中壢區永光里環北路43號(1樓)
保險期間	自民國115年05月01日00時起至116年05月01日00時止 並依照本保險單基本條款第四條之規定辦理。
定作人	各工程合約所載之業主
定作人住所	桃園市中壢區永光里環北路43號(1樓)
承保工程就要	配管、空調系統安裝工程
施工處所	台灣、台北市、高雄市(詳如工程合約所載工程地點)

保險種類　保險標的	保險金額	每一次事故自負額
壹、安裝工程財物損失險		
(承保範圍：依本保險單基本條款第一條)		
承保工程	NT$10,000,000.-	NT$100,000.-
合約金額	含於上項	
施工機具設備(詳如明細表)	不保	
拆除清理費用	不保	
總保險金額	NT$10,000,000.-	
貳、安裝工程第三人意外責任險		
(承保範圍：依本保險單基本條款第二條)		
每一個人體傷或死亡	NT$2,000,000.-	
每一事故體傷或死亡	NT$10,000,000.-	
每一事故財物損害	NT$2,000,000.-	
每一事故最高賠償限額	NT$12,000,000.-	體傷NT$2,000.-財損NT$10,000.-
保險期間內最高賠償限額	NT$24,000,000.-	
總保險費 [redacted]		

*** 續下頁 ***

冷氣安裝不是只看價格，而是看施工品質

公司員工團隊證照

國家考試凍空調裝修乙級

國家考試冷凍空調裝修丙級

國家考試工業配線丙級

大金空調ＶＲＶ系統設計認證

大金空調ＶＲＶ系統實務認證

大金空調實機安裝認證

大金空調直膨式系統施作基礎技能認證

大金空調直膨式系統保養認證

本公司由具備**國家證照與原廠認證**之專業團隊施作，從配管、配置到施工細節，皆嚴謹控管。

品質穩定，施工負責，使用更安心。



建議屋主選擇具備**國家證照及原廠認證**之專業廠商進行安裝。**有證照**，代表技術與品質有保障；**無證施工**，可能影響安全、效能及後續維修。很多冷氣問題，不是設備不好，而是施工不當。

冷氣工程看不見的細節，才是影響耐用與舒適的關鍵。



器材快報

編號: 260116HA007	日期: 2026/01/16

和泰器材 x 大金空調

強強聯手，尊享36個月延長保固



自 2026 年1月1日起，凡選購和泰器材銅管，並搭配 大金空調系統安裝，即可享有升級服務 — 銅管保固由 24 個月延長至 36 個月

適用保固升級之產品系列

銅管類別	和泰銅管（HT－A系列）
雙盤管	HT2330A, HT2430A, HT2520A, HT2530A, HT3520A, HT3530A, HT3620A
單盤管	HT0330A, HT0420A, HT0520A, HT0620A, HT0720A
直管	HT033A-1, HT043A-1, HT053A-1, HT063A-1, HT073A-1, HT103A-1, HT113A-1 HT123A-1, HT133A-1, HT143A-1, HT153A-1

升級保固須知

保固起給日

保固期限自產品銷售日起算。

保固範圍

適用於正常使用狀況下發生的故障。

主要除外條款

不包括不恰當的操作、損壞、自然磨損、天災、鹽害地、硫磺區或其他非本公司所造成之損壞。



即日起至 2026 年 12 月 31 日，購買未來及晴空任一系列 2 代壁掛式冷暖空調，即享全新智慧配備——AIRMON 智慧遠端控制器！

透過 AIRMON 智慧遠端控制器，搭配專屬 AIRMON iLIVING APP，您可隨時隨地查看與調控室內空調。拿起手機或平板，輕鬆掌握最佳的室內舒適體驗，真正實現智慧空調隨心控！