工程報價表

客戶名稱 葉先生
工程地址 龜山.君邑羅浮.B6
製單日期 2026/10/18
有效期限 2026/10/30
報價單號 V01

1 室內地面保護工程

No	項目名稱	項目細節	數量	單位	單價	金額
1	**室內地面簡易保護**	連工帶料/室內地面簡易保護	1	式	贈送	**贈送**
					小計	**贈送**

2 全室木作天花板施工工程(扣除更衣室)

No	項目名稱	項目細節	數量	單位	單價	金額
1	**木作平釘天花板施工**	連工帶料/木作平釘天花板 施工方式：不鏽鋼單針+ㄇ釘、白膠 角材：台製/F1低甲醛、防蟲、防腐 板材：防焰一級矽酸鈣板/不含石綿	1	式	49,000	**49,000**
2	**木作天花板完整塗裝**	塗料：水泥漆 塗料顏色：視建商原始塗料調整 包含補AB膠2次、批土2次、研磨2次、底漆一次、面漆兩次 周圍伸縮縫收邊/水性矽利康白合白	1	式	32,200	**32,200**
3	**天花板崁燈 配線、挖孔、安裝**	基本崁燈配線(燈控線+電源線) 型式：崁入 造型：圓形 尺寸：可選15公分或9公分(直徑) 色溫：可選6000K、4000k、3500k	20	盞	1,000	**20,000**
4	**消防感知器延長移位**	原有空間消防感知器/線路移位代工	4	個	1,000	**4,000**
5	**灑水頭正下撒改長短**	連工帶料/正下撒水頭改長短 原有灑水頭沿用	5	支	2,000	**10,000**
6	**撒水頭移位**	連工帶料/灑水頭改位置 原有灑水頭沿用	1	支	4,000	**4,000**
7	**維修口+完整塗裝**	連工帶料/維修口 尺寸：新風機大小	1	口	8,000	**8,000**

2 全室木作天花板施工工程(扣除更衣室)

No	項目名稱	項目細節	數量	單位	單價	金額
8	**新風機出迴風挖孔及安裝出風口**	代工不帶料	10	口	600	**6,000**
					小計	**133,200 元**

3 客廳冷氣座+窗簾盒施工工程

No	項目名稱	項目細節	數量	單位	單價	金額
1	**木作冷氣座+窗簾盒完整塗裝**	連工帶料/木作冷氣座+窗簾盒 施工方式：不銹鋼剛針+ㄇ釘、白膠 角材：台製/F1低甲醛、防蟲、防腐 板材：防焰一級矽酸鈣板/不含石綿 塗料顏色：視建商原始塗料調整 包含補AB膠2次、批土2次、研磨2次、底漆一次、面漆兩次 周圍伸縮縫收邊/水性矽利康白合白	1	式	21,600	**21,600**
2	**排水管修補處批土油漆**	連工帶料/塗料：水泥漆 塗料顏色：視建商原始塗料調整 包含補AB膠2次、批土2次、研磨2次、底漆一次、面漆兩次	1	處	1,200	**1,200**
					小計	**22,800 元**

4 餐廳冷氣座施工工程

No	項目名稱	項目細節	數量	單位	單價	金額
1	**木作冷氣座+完整塗裝**	連工帶料/木作冷氣座 施工方式：不銹鋼單針+ㄇ釘、白膠 角材：台製/F1低甲醛、防蟲、防腐 板材：防焰一級矽酸鈣板/不含石綿 塗料顏色：視建商原始塗料調整 包含補AB膠2次、批土2次、研磨2次、底漆一次、面漆兩次 周圍伸縮縫收邊/水性矽利康白合白	1	式	16,100	**16,100**
2	**排水管修補處批土油漆**	連工帶料/塗料：水泥漆 塗料顏色：視建商原始塗料調整 包含補AB膠2次、批土2次、研磨2次、底漆一次、面漆兩次	1	處	1,200	**1,200**
					小計	**17,300 元**

5 主臥冷氣座+窗簾盒施工工程

No	項目名稱	項目細節	數量	單位	單價	金額
1	**木作冷氣座+窗簾盒完整塗裝**	連工帶料/木作冷氣座+窗簾盒 施工方式：不銹鋼剛針+ㄇ釘、白膠 角材：台製/F1低甲醛、防蟲、防腐 板材：防焰一級矽酸鈣板/不含石綿 塗料顏色：視建商原始塗料調整 包含補AB膠2次、批土2次、研磨2次、底漆一次、面漆兩次 周圍伸縮縫收邊/水性矽利康白合白	1	式	18,000	**18,000**
2	**排水管修補處批土油漆**	連工帶料/塗料：水泥漆 塗料顏色：視建商原始塗料調整 包含補AB膠2次、批土2次、研磨2次、底漆一次、面漆兩次	1	處	1,200	**1,200**

小計 **19,200 元**

6 次臥冷氣座+窗簾盒施工工程

No	項目名稱	項目細節	數量	單位	單價	金額
1	**木作冷氣座+窗簾盒完整塗裝**	連工帶料/木作冷氣座+窗簾盒 施工方式：不銹鋼剛針+ㄇ釘、白膠 角材：台製/F1低甲醛、防蟲、防腐 板材：防焰一級矽酸鈣板/不含石綿 塗料顏色：視建商原始塗料調整 包含補AB膠2次、批土2次、研磨2次、底漆一次、面漆兩次 周圍伸縮縫收邊/水性矽利康白合白	1	式	18,900	**18,900**
2	**排水管修補處批土油漆**	連工帶料/塗料：水泥漆 塗料顏色：視建商原始塗料調整 包含補AB膠2次、批土2次、研磨2次、底漆一次、面漆兩次	1	處	1,200	**1,200**

小計 **20,100 元**

7 玄關收納櫃施工工程

No	項目名稱	項目細節	數量	單位	單價	金額
1	**收納櫃 (深45公分以內)**	依據圖面討論製作 櫃體:系統櫃(懸空高櫃上封板) 五金:油壓緩衝鉸鍊 內容:活動層板	1	式	70,000	**70,000**
2	**抽屜**	2 抽屜 抽屜安裝工料	3	組	2,250	**6,750**

7 玄關收納櫃施工工程

No	項目名稱	項目細節	數量	單位	單價	金額
3	**透氣孔**		7	組	800	5,600
4	**原開關、電源、資訊插座延伸**	連工帶料/延伸及增加 原迴路開關、電源或資訊插座延伸 面板沿用原本系列	5	個	900	4,500
5	**平台及懸空處 燈條安裝工料**		1	式	12,600	12,600
6	**5mm明鏡**		1	片	4,800	4,800
7	**伸縮衣架**		1	支	1,200	1,200
8	**把手加工**	把手加工型式：斜把手	1	式	已包含	已包含
9	**上方 封板+完整塗裝**	連工帶料/上方封板 施工方式：不銹鋼單針+ㄇ釘、白膠 角材：台製/F1低甲醛、防蟲、防腐 板材：防焰一級矽酸鈣板/不含石綿 塗料顏色：視建商原始塗料調整 包含補AB膠2次、批土2次、研磨2次、底漆一次、面漆兩次 周圍伸縮縫收邊/水性矽利康白合白	1	式	10,000	10,000

小計 115,450 元

8 木作電視牆施工工程(下方燈條)

No	項目名稱	項目細節	數量	單位	單價	金額
1	**木作電視牆+完整塗裝**	連工帶料/帶鋸台、設備工具、工資 角材：台製/F1低甲醛、防蟲、防腐 板材：防焰一級矽酸鈣板/不含石綿 塗料顏色：視建商原始塗料調整 包含補AB膠2次、批土2次、研磨2次、底漆一次、面漆兩次 周圍伸縮縫收邊/水性矽利康白合白	1	式	27,500	27,500
2	**LED燈條**	連工帶料/用於間接照明的LED燈條 色溫：固定需要選6000K或4000k或3500k	1	式	4,620	4,620
3	**LED燈條用專用驅動器**	連工帶料/LED燈條的啟動配件	1	組	1,200	1,200
4	**原開關、電源、資訊插座延伸**	連工帶料/延伸及增加 原迴路開關、電源或資訊插座延伸 面板沿用原本系列	6	個	900	5,400

小計 38,720 元

9 懸空電視矮櫃施工工程

No	項目名稱	項目細節	數量	單位	單價	金額
1	**收納櫃 (深45公分以內)**	依據圖面討論製作 櫃體:系統櫃 五金:油壓緩衝鉸鍊	1	式	25,200	**25,200**
2	**抽屜**	抽屜安裝工料	5	組	2,250	**11,250**
3	**下掀油壓撐桿**		2	支	1,400	**2,800**

小計 **39,250 元**

10 主臥衣櫃及臥榻施工工程

No	項目名稱	項目細節	數量	單位	單價	金額
1	**收納櫃 (深60公分以內)**	依據圖面討論製作 櫃體:系統櫃(落地高櫃上封板) 五金:油壓緩衝鉸鍊 內容:活動層板+吊衣桿	1	式	81,600	**81,600**
2	**抽屜**	抽屜安裝工料	3	組	2,250	**6,750**
3	**旋轉穿衣鏡**		1	片	7,000	**7,000**
4	**上方 封板+完整塗裝**	連工帶料/上方封板 施工方式：不銹鋼單針+ㄇ釘、白膠 角材：台製/F1低甲醛、防蟲、防腐 板材：防焰一級矽酸鈣板/不含石綿 塗料顏色：視建商原始塗料調整 包含補AB膠2次、批土2次、研磨2次、底漆一次、面漆兩次 周圍伸縮縫收邊/水性矽利康白合白	1	式	5,000	**5,000**

小計 **100,350 元**

11 次臥衣櫃施工工程

No	項目名稱	項目細節	數量	單位	單價	金額
1	**收納櫃 (深60公分以內)**	依據圖面討論製作 櫃體:系統櫃(落地高櫃上封板) 五金:油壓緩衝鉸鍊 內容:活動層板+吊衣桿	1	式	64,000	**64,000**
2	**抽屜**	抽屜安裝工料	3	組	2,250	**6,750**
3	**旋轉穿衣鏡**		1	片	7,000	**7,000**

11 次臥衣櫃施工工程

No	項目名稱	項目細節	數量	單位	單價	金額
4	**上方 封板+完整塗裝**	連工帶料/上方封板 施工方式：不銹鋼單針+ㄇ釘、白膠 角材：台製/F1低甲醛、防蟲、防腐 板材：防焰一級矽酸鈣板/不含石綿 塗料顏色：視建商原始塗料調整 包含補AB膠2次、批土2次、研磨2次、底漆一次、面漆兩次 周圍伸縮縫收邊/水性矽利康白合白	1	式	8,000	8,000
					小計	85,750 元

工程總計（未稅）	592,120 元
工程總計（含稅）	**621,726 元**

付款方式

	階段	金額
第1期	訂金款（訂金）	186,000 元
第2期	開工款（角材完成）	186,000 元
第3期	中間款（封板完成）	186,000 元
第4期	完工款（施工完成）	63,726 元
	合計	621,726 元

合約條款與其他說明

本報價表視同簡易版合約，報價表一式兩份，甲、乙雙方各執一份，經雙方簽署後即刻生效，具有法律效力。雙方應共同遵守報價內容、施工項目、付款約定與下列條款。

如遇下列情形之一，乙方（施工方）得順延工期：
一、因甲方延遲付款，致使施工被迫部分或全部停工者。
二、因天候不佳、地震、水災等不可抗力因素，或其他第三方阻礙施工進行，乙方有權順延工期，並不負延誤責任。
三、施工期間若甲方要求更改設計或施工方式，乙方需重新估價並依變更內容調整工期與費用。
四、若材料由甲方提供，乙方僅負責施工，不對材料品質瑕疵負責；若乙方協助代購，將盡力依市場行情選購適合材料。

其他說明：
本報價不含屋內裝修後細部清潔服務（如：地板擦拭、櫃內清潔、玻璃清洗等）。乙方僅提供一般施工清潔（如：乙方施工垃圾清運、地面使用掃把簡易清掃），細清需另行委託。

甲方簽章：　　乙方簽章：